



ZENTRALVERBAND
DEUTSCHES
BAUWERBE ZDB

Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

auf Bundesebene
2016

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger

Gemäß Zeichnung sind Wandfliesen im Format 15 * 15 cm mit farbigen Einlagen, sowie Diagonal- und Rundschnitten im Dünnbett an den Wandflächen zu verlegen. Die Mittelpunkte/Radien für die Rundschnitte sind auf der Zeichnung vorgegeben.

Die Bodenfliesen Format 15 * 15 cm sind im Dünnbett gemäß Zeichnung vor der linken Wandflächenhälfte auf eine selbst zu erstellende Unterkonstruktion aus Hartschaumträgerplatten zu verlegen.

Fußbodenhöhe: 7 cm

Materialbedarf pro Teilnehmer:

1. weiß: 154 Stück V&B Wandfliesen 15 * 15 cm
COLORVISION snowy white 1106/B200
2. gelb: 4 Stück V&B Wandfliesen 15 * 15 cm
COLORVISION med. creamy yell. 1106/B304
3. grün: 30 Stück V&B Wandfliesen 15 * 15 cm
COLORVISION palm green 1106/B503
4. schwarz: V&B Wandfliesen 15 * 15 cm
werden vorgefertigt Vorort gestellt
5. rot: 22 Stück V&B Wandfliesen 15 * 15 cm
COLORVISION volcano red 1106/B506
6. hlgrün: 88 Stück V&B Wandfliesen 15 * 15 cm
COLORVISION light softly green 1106/B203
7. braun: 44 Stück V&B Wandfliesen 15 * 15 cm
COLORVISION darkbrown 1106/B406

8. hl-beige: 22 Stück V&B Wandfliesen 15 * 15 cm
COLORVISION mellow orange 1106/B205
9. hl-grau: 22 Stück V&B Wandfliesen 15 * 15 cm
COLORVISION smokey grey 1106/B201
10. blau: 66 Stück V&B Wandfliesen 15 * 15 cm
COLORVISION dark watery blue 1106/B402

- angegebene Fliesenmaße = Nennmaße
- Werksmaße 147 * 147 * 6 mm + 3 mm Fuge
- Berechnungen ausgehend von Achsmaßen, Fugenmittelpunkt
- unbedingt gleiche Kaliber bestellen

- 50 kg Dünnbettmörtel
- 25 kg Dünnbettmörtel schnellerhärtend
- 32 Stück Gasbetonsteine 25 * 60 * 10 cm
- 1,50 m Hartschaumträgerplatten 250 * 60 * 5 cm (z.B. LUX oder WEDI)
- 1 Stück Folie zum Schutz der Bodenfläche ca. 3,00 * 1,00 m

Persönliche Ausrüstung der Teilnehmer:

- baustellenübliche Werkzeuge für die Dünnbettverlegung,
- **zusätzlich und ganz wichtig: 1 Stück Rundschneider oder Zirkel**
- Elektrowerkzeuge sind nicht gestattet, ausgenommen Rührgerät
-

von der Austragungsstelle bereithalten:

- Rührgerät und Rührreimer, Besen allgemein
- 2 Stück Eimer je Teilnehmer
- 1 Stück Richtlatte 1,50 m Länge je Teilnehmer
- evtl. 2 Rundschneider als Reserve bereit halten

Arbeitsplatzbedarf:

- Gesamtgrundfläche ca. 3,00 * 3,00 m
- Arbeitstisch auf Böcken ca. 1,50 * 1,50 m mit glatter Oberfläche
- Bodenfläche unmittelbar vor der Wandfläche ca. 1,20 * 0,75 m

Der Rohkörper ist von den Teilnehmern selbst herzustellen. Die Wandkonstruktion ist mit Gasbetonsteinen (10 cm stark) aufzubauen und die Bodenkonstruktion mit 5 cm Hartschaumträger-elementen vorzubereiten. Wand- und Bodenflächen sind mit Steingutfliesen im Dünnbettverfahren zu verlegen.